

do zapytania ofertowego Nr 16 z dn. 6 października 2022 r. na usługę przy:

wymianie pionu wod-kan Nr 13 (m 52, 55, 58, 61 i 64) w bud. przy ul. Kopernika 5 w Leżajsku

1 Demontaż pionu wodno-kanalizacyjnego w łazienkach mieszkań Nr 52, 55, 58, 61, 64

- pionu wod-kan w budynku zostały wybudowane w wersji nadtyrkowej dlatego są obetonowane w poziomie każdego stropu.
- odkucie i demontaż pionu wodociągowego z rur stalowych ocynkowanych $\varnothing$ 32, 25 i 20 mm
- odkucie i demontaż pionu kanalizacyjnego z rur żeliwnych i PCV $\varnothing$ 100 mm, należy go rozebrać w całości aż do wywiewki ponad dachem

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb		mb
1	Piony wodne	3	3	3	3	3				15		15
2	Piony kanalizacyjne	3	3	3	3	3	3	3		21		21
Podsumowanie pozycji Nr 1 - w mb												36 mb

2 Rozkucie obmurowań pionu wod-kan lub demontaż innych maskownic

- w mieszkaniach mogą występować różne obmurowania pionu wodno-kanalizacyjnego, np z cegły, tynku lub płyt gipsowo-kartonowych
- wykonawca nie ma obowiązku przywrócenia obmurowania pionu do pierwotnego stanu, należy tylko uzupełnić do stanu surowego tj. beton w posadzce lub tynk na ścianach (bez malowania czy układania płytek)
- do obowiązków wykonawcy należy utylizacja wszystkiego materiału rozbiórkowego (gruz, złom, PVC, itp..)

Lp.	Element	Poszczególne elementy								Σ szt.		kpl.
1	Rozkucia obmurowań	1	1	1	1	1				5		5
Podsumowanie pozycji Nr 2 - w kpl.												5 kpl.

3 Montaż nowego pionu wodociągowego z rur PP-R $\varnothing$ 32, 25, 20

- montaż nowego pionu wody zimnej z rur i kształtek PP-R PN 20 (parter + I piętro - $\varnothing$ 32, II + III piętro - $\varnothing$ 25, IV piętro - $\varnothing$ 20)
- montaż otuliny termoizolacyjnej na całej wysokości pionu wody zimnej - w kolorze niebieskim zachowując stopniowanie średnic
- przy wycenie robót należy uwzględnić wszystkie niezbędne kształtki, przejściówki, mufki, redukcje, trojaki, sztuce, kolana itp.
- **właściciel lokalu może poszeżyć zakres robót o wymianę innych podejść wodociągowych (lecz już na własny koszt)**
- w takim przypadku przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych należy ustalić z nim wysokość wynagrodzenia

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb		mb
1	Rura $\varnothing$ 32	3	3							6		6
2	Rura $\varnothing$ 25	3	3							6		6
3	Rura $\varnothing$ 20	3								3		3
Podsumowanie pozycji Nr 3 - w mb												15 mb

4 Montaż węzłów wodomierzowych z 2 zaworami odcinającymi + antyskażeniowy

- montaż węzłów wodomierzowych: zawór zwykły $\varnothing$ 20+ wodomierz $\varnothing$ 15 + zawór kulowy $\varnothing$ 20 + zawór antyskażeniowy $\varnothing$ 20
- przed wodomierzem należy zamontować zawór wodny żeliwny z wymienną głowicą mosiężną
- natomiast za wodomierzem może być już zamontowany zawór kulowy, ale typu ciężkiego z dławikiem
- następnie za zaworem kulowym należy zamontować zawór antyskażeniowy

Lp.	Element	Poszczególne elementy								Σ szt.		kpl.
1	Węzeł wodomierzowy	1	1	1	1	1				5		5
Podsumowanie pozycji Nr 4 - w kpl.												5 kpl.

5 Montaż nowego pionu kanalizacyjnego z rur PVC $\varnothing$ 100

- montaż nowego pionu kanalizacyjnego należy zacząć od zamontowania w piwnicy wyczystki rewizyjnej
- podczas montażu pionu kanalizacyjnego należy też likwidować podejścia przechodzące tranzytem przez mieszkanie dolne
- obecne podejścia kanalizacyjne do muszli i wanny należy zmienić na wykonane w grubości posadzki lub nad posadzką
- w przypadku gdyby właściciel był zainteresowany kratką ściekową, to należy mu ją wykonać w grubości posadzki nie uszkadzając stropu
- w wycenie należy też uwzględnić wymianę muszli ustępowych, gdyż obecne mają wyloty do dołu - na muszle z wylotami do tyłu
- zakup nowej muszli ustępowej należy do właściciela lokalu
- **również i tu właściciel lokalu może poszeżyć zakres robót o wymianę innych podejść kanalizacyjnych (lecz też na własny koszt)**
- w takim przypadku przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych należy ustalić z nim wysokość wynagrodzenia za te roboty
- wymianę pionu należy przeprowadzić w całości, aż do wywiewki ponad dachem umieszczając ją na wys. 1 m ponad wylotami z kominów
- do obowiązków wykonawcy robót będzie należało uzupełnienie betonu lub tynku w posadzkach na równo z surowym stropem lub ścianą

Lp.	Element	Poszczególne wymiary								Σ mb		mb
1	Rury PVC $\varnothing$ 100	3	3	3	3	3	3	3		21		21
Podsumowanie pozycji Nr 5 - w mb												21 mb

6 Montaż kształtek i osprzętu wg zestawienia w przedmiarze robót

- montaż wyczystki rewizyjnej w piwnicy
- montaż trojaków $\varnothing$ 100/100 jako podejścia dla muszli ustępowych, należy je montować tak aby nie były widoczne w dolnym mieszkaniu
- montaż dwóch trojaków $\varnothing$ 100/50 jako osobne podejścia dla urządzeń w kuchni i w łazience
- przy wycenie robót wymiany pionów kanalizacyjnych należy ująć wszystkie niezbędne kształtki tj. trojaki, sztuce, kolana itp.
- w celu umożliwienia udrażniania pionu z poziomu dachu na wys. 0,5 m ponad dachem należy zastosować połączenie kielichowe

Lp.	Element	Poszczególne elementy								Σ szt.	krotn.	kpl.
1	Rewizja PVC $\varnothing$ 100	1								1		1
2	Trojak PVC $\varnothing$ 100/100	1	1	1	1	1				5		5
3	Trojak PVC $\varnothing$ 100/50	1	1	1	1	1				5	2	10
4	Króciec + kolano $\varnothing$ 100	1	1	1	1	1				5	3	15
5	Króciec + kolano $\varnothing$ 50	1	1	1	1	1				5		5
6	Trojak PVC $\varnothing$ 50/50	2	2	2	2	2				10		10
7	Złączka nasówna $\varnothing$ 50	2	2	2	2	2				10		10
8	Wywiewka PVC $\varnothing$ 100	1								1		1
Podsumowanie pozycji Nr 6 - w kpl.												57 kpl.