

do zapytania ofertowego Nr **14** z dn. **6 czerwca 2024** na usługę przy:
wykonaniu ocieplenia stropu piwnic metodą natrysku w bud. przy ul. Mickiewicza 64 w Leżajsku

1 Wykonanie izolacji metodą natrysku materiału termoizolacyjnego na sufit

- Stropy piwniczne w budynku zostały wykonane jako prefabrykowane gęstożebrowe typu DMS (belki + pustaki)
- Sufity w piwnicach nie były otynkowane na gładko - zostały tylko orapowane niezbyt mocną zaprawą.
- Z uwagi na długi okres składowania w piwnicach węgla sufity zostały mocno zapyłone kurzem węglowym, który należy usunąć
- Ściany i posadzki w piwnicach nie posiadają skutecznej izolacji przeciw-wilgociowej, dlatego materiał musi być też odporny na wilgoć
- Przed aplikacją materiału izolacyjnego wcześniej należy skrócić od góry wszystkie drzwi, które mogą wejść w kolizję z nowym ociepleniem
- Dolna powierzchnia warstwy ocieplenia należy wykonać w miarę równo, aby w przyszłości można ją było natryskiem przemalować na biało
- Zastosowany materiał termoizolacyjny ma spełniać następujące parametry:
 - Grubość warstwy - ok. 10 cm
 - Uzyskać współczynnik przenikania ciepła $U - 0,25 \text{ W / (m}^2 \cdot \text{K)}$
 - Klasa reakcji na ogień - A1 (niepalny)
 - Azbest - Nie zawiera azbestu

Lp.	Element		Poszczególne wymiary	$\Sigma \text{ mb}$	szer.	m^2
1	Sufity	32		32	10,5	336
Podsumowanie pozycji Nr 1 - w m^2						336 m^2

Przykładowe zdjęcia piwnic

